

Mesures surfaciques de plomb

NF X 46-032(P)/Méthode interne selon norme NF X 46-032 (Prép) Méthode interne selon NF EN ISO 11885 (source ITGA)

Résultats en $\mu\text{g}/\text{m}^2$
Valeur seuil = 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
 (LQ) = Limite de Quantification

Localisation/service	Résultats réalisés par ITGA le 03/05/2019	Résultats réalisés par ITGA le 31/05 et 05/07/2019	Résultats réalisés par CRAMIF le 18/07/2019	Commentaires
Côté parvis de Notre Dame/B0/RDC/ bureau Ingénieur Travaux	604 : bureau 14 100 : rebord de fenêtre <50 (LQ) : lampe	<50 (LQ) : bureau 3480 : rebord de fenêtre le 31/05 123 : lampe		Fenêtre avec peinture au plomb dégradée
Côté parvis de Notre Dame/B0-B1/1 ^{er} / bureau secrétariat de la DRH	< 50 (LQ) : rebord de fenêtre 483 : étagère			
Côté parvis de Notre-Dame/A0-A1/ RCB urgences UHCD	138 : rebord de fenêtre			
Côté rue d'Arcole/B1/6 ^{ème} chambre 615	<50 (LQ): bureau 207 : sol			
Côté rue d'Arcole/B1/B2 4 ^{ème} / HAD salle de stockage	1 120 : étagère 976 : lampe	396: étagère le 31/05		
Côté quai de Corse/A4/RCB dans une zone proche de fenêtre Service Technique / Menuiserie	295 : commode 1070 : brancard	713: commode 770 : brancard		
Côté quai de Corse /A4/2 ^{ème} / bureau de l'UPSO2	<100 : lampe <50 : mur			
Côté quai de la cité/A3/A2/6 ^{ème} service de santé au travail - bureau	<50 (LQ): étagère <50 (LQ): bureau			
Côté quai de la cité/A1-A2/6 ^{ème} Centre de santé sexuelle- bureau	<50 (LQ) : bureau/mur 51.7 : étagère			
Galerie A: RCB	704 : rebord de fenêtre 248 : banc	478 : rebord de fenêtre 248 : banc		
Galerie B: RCH	10 300 : rebord de fenêtre 212 : banc	267 : rebord de fenêtre 178 : banc		
A2/A1/6 ^{ème} PMI salle à manger	126 : étagère 54 : réfrigérateur			
B1/4 ^{ème} / salle de restauration du personnel	62.4 : table 1310 : coffrage sous fenêtre	55 : table 2100 : coffrage sous fenêtre	<75 : table <75: coffrage sous fenêtre	Fenêtre avec peinture au plomb dégradée
A0/1 ^{er} /s-sol/ vestiaires société Challancin	242 : banc 1810 : sol	915 : façade vestiaire 322 : sol		Changement de zone
B1/RCB magasin bureau	<50 (LQ): bureau			

A1/4 ^{ème} Centre du sommeil : chambre	250 : rampe lumineaire			
B1/2 ^{ème} URC Eco- bureau	<50 (LQ) : bureau 826 : étagère			
B2/4 ^{ème} coursive arrivée de la centrale d'air HAD	2 380 : grille de ventilation (aspiration)	1060: grille de ventilation (aspiration)		Avant le nettoyage des grilles. Peinture au plomb probable
A2/RCB arrivée de la centrale d'air IRM	3 830 : grille de ventilation (aspiration)	2150 : grille de ventilation (aspiration)		
A2/RCB Radiologie		81: plan de travail bureau le 31/05		
B3/6 ^{ème} CUSCO office alimentaire			2200 : bord du velux <75 : table <75: plan de travail 220 : dessus d'armoire 510 : meuble de cuisine <180 : radiateur	Bord du velux avec peinture au plomb probable
B3/6 ^{ème} CUSCO poste de soins			2200 : bord du velux 75 : plan de travail 120 étagères 34 grille ventilation 140 dessus de porte	Bord du velux avec peinture au plomb probable
B3/6 ^{ème} CUSCO bureau chef de poste			3300 : bordure dessus panneau d'information 1100 : bord du velux 390 : dessus de hotte <130 : carreau de l'évier 270: dessus imprimante	Bord du velux avec peinture au plomb probable
Hall d'entrée intérieur		444 : Sol		
Au niveau des portes de sortie vers jardin galerie B		329 : Sol		
Au niveau des portes de sortie vers jardin galerie A		440 : Sol		
Hall d'entrée extérieur		6180 : Sol		
Extérieur côté A		617 : façades horizontales 12100 : Trottoir		
Extérieur côté B		5130 : façades horizontales 8090 : Trottoir		
Extérieur rue d'Arcole		3200 : façades horizontales 4680 : Trottoir		

